

Költségvetés

046 hrsz-út földút útburkolat építése

Sorsz.	MVH kód	Kód	Tétel szöveg
1.	61-001-0674714	61-001-001.2	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámurkolat készítése Útépítési munkák megelőző tevékenységei Makadám rendszerű útpálya és mechanikaistabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel
2.	21-011-0016762	21-011-011.3	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe
3.	21-006-0016056	21-006-002.6	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Töltésszélesítés 4,00 m szélességig,földkitermeléssel, töltésépítéssel,tömörítés és rézsűképzés nélkül,I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 800,1-1000,0 m-ig
4.	21-008-2245245	21-008-002.2.9	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis területen, tömörzéségi fok: 97%
5.	21-008-0016263	21-008-003.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmü (tükör és padka) területén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

6.	21-008-2245245	21-008-002.2.9	Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 97%
7.	21-004-0015726	21-004-007.1	Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból
8.	63-102-2331420	63-102-001.11.2.1-0750202	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggel építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 20-40 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal
9.	21-008-2245245	21-008-002.2.9	Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 97%

10.	63-102-2332565	63-102-001.31.2.3-0750206	<p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Bitumenes alap és makadámurkolat készítése</p> <p>Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai</p> <p>Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,</p> <p>4 m szélességig,</p> <p>AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve</p> <p>Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal</p>
11.	21-008-2245245	21-008-002.2.9	<p>Alépitményi munkák</p> <p>Irtás, föld- és sziklamunka</p> <p>Tömörítés</p> <p>Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis felületen,</p> <p>tömörési fok: 97%</p>
12.	68-003-2340601	68-003-001.1.1-0020281	<p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Útpályatartozékok építése</p> <p>Útburkolati jelek</p> <p>Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel,</p> <p>gépi jel</p> <p>Vízszárazú festékek Plastiroute UWS</p>

Menny.	Egység	Egységár	Ár összesen
11	m3		0 Ft
2,2	db		0 Ft
156	m3		0 Ft
156	m3		0 Ft
800	m2		0 Ft

80	m3		0 Ft
80	m3		0 Ft
45,3	m3		0 Ft
45,3	m3		0 Ft

136	m3		0 Ft
136	m3		0 Ft
48	m2		0 Ft
Összesen nettó:			0 Ft
Áfa 27 %			0 Ft
Összesen bruttó:			0 Ft

